

Согласовано:				
		Взамен инб. №		
		Подп. и дата		
		Инб. N подл.		

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
1	2	4	5
Строительство фундамента			
1	Разработка грунта под котлован	м.куб	34
2	Устройство песчаной подушки	м.куб	10,5
3	Устройство подстилающих оснований из щебня	м.куб	2,73
4	Укладка асбестоцементных труб diam. 150мм	м	12
5	Укладка асбестоцементных труб diam. 100мм	м	33
6	Укладка кирпича	шт.	254
7	Установка блоков ФБС 24-3	шт	6
8	Установка блоков ФБС 12-3	шт	31
9	Установка блоков ФБС 9-3	шт	25
10	Установка блоков ФБС 6-3	шт	2
11	Монтаж гидроизоляционной пленки	м.кв	28
Строительство 2КТП-630-6/0,4кВ			
12	Возведение здания 2КТП	к-т	1
13	Монтаж металлического отлива	м	21
14	Устройство ввода в здание	шт	4
15	Монтаж металлоконструкций площадки обслуживания	т	1,024
16	Монтаж трансформатора ТМГ-400-6/0,4	шт	2
17	Монтаж кабеля силового скобами	м	12
18	Монтаж трубы ПВХ	м	40
19	Монтаж кабеля силового в трубе ПВХ	м	80
20	Монтаж неизолированного провода (заземление)	м	6
21	Монтаж кабельных наконечников	шт	12
22	Монтаж горизонтального заземлителя	м	35
23	Механическая забивка вертикального заземлителя, L=2,5м	шт	14
24	Пусконаладочные работы	шт	1
Строительство кабельной линии 6кВ			
25	Шурфление	шт.	12
26	Копка траншеи	м.куб	437,3
27	Разборка а/в покрытия	м.куб	9,72
28	Обратная засыпка траншеи	м.куб	342,5
29	Вывоз мусора, скола	т	142
30	Прокладка ПНД труб Ø 160/6,2 (100 резерв)	м	200
31	Устройство песчаной постели на 1м кабеля	м	1027
32	Устройство песчаной постели на 1м кабеля, последующий	м	93
33	Прокладка кабеля без покрытия	м	1130
34	Устройство основания под трубопровод	м	200
35	Прокладка кабеля в трубах	м	100
36	Крепление кабеля накладными скобами	м	45
37	Укладка кабеля кирпичем	м	1130
38	Монтаж проводов ВЛ	м	81
39	Снятие джута	м	25
40	Планировка траншеи после засыпки	м.кв	797,7
41	Укладка асфальта	м.кв	27
42	Укладка щебня под асфальт	м.кв	27
43	Песок под асфальт	м.кв	27
44	Установка опор СВ-110-3,5	шт	2
45	Монтаж траверс	шт	4
46	Монтаж кроенштейна	шт	2
47	Монтаж штыревых изоляторов	шт	12
48	Монтаж ограничителя напряжений	шт	6
49	Монтаж кабельных наконечников	шт	6
50	Монтаж РЛК	шт	2
51	Монтаж электронных маркеров	шт.	7
52	Монтаж концевых муфт	шт	4
53	Монтаж соединительных муфт	шт.	1
54	Присоединение к зажимам жил проводов	шт	24
55	Устройство газона	м.кв	765,3
56	Пусконаладочные работы	шт.	1

- Примечание:
- 1. Строительно-монтажные работы проводятся вблизи объектов, находящихся под напряжением;
 - 2. Пуско-наладочные работы проводятся вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением;
 - 3. В непосредственной близости от проведения работ присутствует интенсивное движение городского транспорта и пешеходов;
 - 4. Имеется необходимость сохранения зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
 - 5. Имеются стесненные условия складирования материалов на строительной площадке;
 - 6. Плотность застройки в районе проведения работ составляет 29%.
 - 7. При монтаже и пуско-наладке оборудования, дополнительные работы согласовываются с заказчиком.

						008-01-15-ЭС.ВР			
						Проект внешнего электроснабжения детского сада по адресу: Россия, Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Бураково, дом №71.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внешнее электроснабжение Сети 6 кВ	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
Н.Контр.						Ведомость объемов работ	"Королевский филиал" ООО "МСУЗ"		
ГИП		Кириенко							
Проверил		Сычевич							
Инженер		Васильев							