


СОГЛАСОВАНИЕ № 300/15
от «25» ноября 2015 г.
В вахты внешнего
в. Стебленко

Главный инженер _____
(Подпись)

Граница проектирования

Проект внутреннего электроснабжения детского сада выполняет смежная организация.



Последующий режим

* Счетчик SL 7000
3x220/380В, 1/10А
УСПД-422 GSM
E422-GSM

| <div> <div> Проверка трансформаторов тока по условию п. 15.17 ПУЭ – ввод №1 </div> </div> | | | |
|--|--------|---|-------|
| Наименование | | Наименование | |
| Ррасч,ток, кВт | 83,47 | Ррасч,млн, кВт | 12,52 |
| Ирасч, ток, А | 138,01 | Ирасч, млн, А | 2002 |
| Трансформаторы тока | 150/5 | Трансформаторы тока | 150/5 |
| <div> Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{p\max} \cdot 100}{K_{\text{им}} \cdot I_{\text{н.сч}}}$ >40 </div> | 92,01 | <div> Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{p\text{млн}} \cdot 100}{K_{\text{им}} \cdot I_{\text{н.сч}}}$ >5 </div> | 13,35 |

| <u>Проверка трансформаторов тока</u> <u>по условию п. 1.5.17 ПУЭ – 6600 №2</u> | | | |
|---|--------|---|-------|
| Наименование | | Наименование | |
| Ррасч.тох, кВт | 83,25 | Ррасч.тпн, кВт | 12,49 |
| Ірасч.тох, А | 137,65 | Ірасч.тпн, А | 19,97 |
| Трансформаторы тока | 150/5 | Трансформаторы тока | 150/5 |
| Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{p\max} \cdot 100}{K_{тм} \cdot I_{нсч}} > 4,0$ | 91,77 | Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{p\min} \cdot 100}{K_{тм} \cdot I_{нсч}} > 5$ | 13,31 |

[illegible]

АО «Королевская электросеть»
 ул. Индустриальная
 ул. Индустриальная
 передача электрической энергии
 М. С. Королёв, ул. Татарина, д. 4-А
 25/11.15: 8(495)516-64-98