

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель Генерального директора-
Главный инженер



С.В. Тихомиров

Техническое задание


на выполнение строительно-монтажных работ по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 до границ земельного участка заявителя по адресу: М.О., г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Победы, д.25, кад. №50:45:0030214:55.

№п/п	Наименование	Значение
1	Основание для выполнения работ	1.1. В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке, в объеме указанном в технических условиях АО «Королевская электросеть»: №ТУ-42/16 от 09.02.2016г.
2	Исходные данные для выполнения работ	2.1 Технические условия АО «Королевская электросеть»: №ТУ-42/16 от 09.02.2016г 2.2 Проект 014-02-16 – ЭС разработанный ООО «МСУ-2.
3	Виды выполняемых работ	3.1. Строительно-монтажные работы по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 до границ участка заявителя.
4	Перечень объемов электромонтажных работ	4.1. Работы выполнить в объеме согласно проекту 014-02-16 – ЭС разработанным ООО «МСУ-2
5	Условия выполнения электромонтажных работ	5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 6,7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам ;


		<p>5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры;</p> <p>5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений;</p> <p>5.5. Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ;</p> <p>5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.</p>
6	<p>Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.</p>	<p>6.1 По завершению работ подрядчик представляет на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, исполнительную трассу на электронном носителе.</p> <p>6.2 При сдаче работ подрядчик представляет на бумажном носителе, утвержденную органами местного самоуправления, схему расположения земельного участка в 5 экземплярах и ордер на земляные работы (оригиналы).</p> <p>6.3 Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.</p>
7	<p>Особые условия</p>	<p>7.1. Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом № 014-02-16 – ЭС разработанным ООО «МСУ 2»;</p> <p>7.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ.</p>
8	<p>Сроки (периоды, этапы) выполнения работ</p>	<p>8.1. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием составляет 1 месяц со дня подписания договора подряда.</p>
9	<p>Требования по сроку гарантии качества выполненных работ</p>	<p>9.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями.</p> <p>В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет</p>

		Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем.
10	Общие требования к выполнению работ	10.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации.

Главный бухгалтер _____  Козлова Т.А.

Начальник ОКС _____  Калинин А.В.

Начальник ПЭО _____  Марьина И.В.

Начальник ПТС _____  Давыдов С.А.


Заместитель начальника СТП _____  Козлов А.В.

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству



М.Б.Меркулов
"28" апреля 2016г.

Укрупненный расчет стоимости затрат
на строительство воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 до границ земельного
участка по адресу: М.О., г.Королёв, мкр. Текстильщик, ул.Победы, д.25

№ п/п	Наименование	Стоимость
1	СМР по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 до границ земельного участка по адресу: М.О., г.Королёв, мкр. Текстильщик, ул.Победы, д.25	500 000,00р.
Всего:		500 000,00р.

Начальник сметно-договорного отдела  О.А.Петрова

Исп. Буйницкая О.В.


28.04.16г.

Служебная записка № 840 от «6» 05 2016 г.**кому:** Генеральному директору АО «Королёвская электросеть» **Крук Г.М.****от:** Первого заместителя генерального директора АО «Королевская электросеть» по экономике и финансам **Макаровой О.В.****тема:** «О проведении тендера»
Уважаемый Геннадий Михайлович!

В соответствии со служебной запиской № 825 от 28.04.2016 г. прошу Ваших указаний соответствующим службам организовать и провести торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

1. Строительство воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-8 до границ земельного участка заявителя по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Победы, д. 25, кад. № 50:45:0030214:55, согласно техническому заданию.

Приложения:

1. Техническое задание и укрупненный расчет по объекту «Строительство воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-8 до границ земельного участка заявителя по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Победы, д. 25, кад. № 50:45:0030214:55»
2. Копия служебной записки № 825 от 28.04.2016 г.

**Первый заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

**О.В. Макарова**

Служебная записка № 825 от «28» 09 2016г.

кому: Первому зам. генерального директора по экономике и финансам **Макаровой О.В.**

от: Зам. генерального директора по капитальному строительству **Меркулова М.Б.**

тема: подготовка конкурсной документации

Уважаемая Ольга Васильевна!

Прошу Вас рассмотреть возможность проведения тендера на выполнение строительно-монтажных работ по следующему объекту: «Строительство воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 до границ земельного участка заявителя» по адресу: М.О., г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Победы, д. 25, кад. №50:45:0030214:55.

Ориентировочная стоимость лота 500 000 руб.

Зам. генерального директора
по капитальному строительству



Меркулов М.Б.