

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм	Кол-во
1	2	3	4
	Предварительные работы		
1	Вынос в натуру и закрепление проектной трассы	м	600
2	Шурфление существующих коммуникаций	шт	18
	Строительство кабельной линии 6кВ		
3	Разработка траншеи	м³	390,0
4	Рытье котлованов для установок ГНБ	м³	27
5	Устройство постели из песка для 1-го кабеля в траншее	м	550
6	Устройство постели из песка на каждый последующий кабель	м	550
7	Устройство постели из песка под трубопровод (закладка – 2 трубы).	м	160
8	Вывоз мусора	м³	67,5
9	Укладка ПЭ труб в траншее	м	490
10	Прокол методом ГНБ труб диам. 160/11,8мм (закладка – 4 трубы)	м	54
11	Укладка кабеля без покрытия, масса 1м до 9кг.	м	1600
12	Укладка кабеля в трубах, масса 1м до 9кг	м	650
13	Укладка защитного покрытия кабеля кирпичем	м	400
14	Герметизация резервных труб и труб с кабелем	шт	206
15	Снятие джута	м	5
16	Обратная засыпка грунтом траншеи и котлованов с послойным уплотнением	м³	280
17	Планировка траншеи после засыпки	м²	432,0
18	Посев газонов обыкновенных вручную	м²	280,0
19	Монтаж электронных маркеров	шт	4
20	Монтаж концевых муфт КВтп-10-70/120	шт	1
21	Монтаж соединительных муфт Стп-10-70/120	шт	4
22	Монтаж соединительных муфт Стп-10-150/240	шт	3
23	Устройство ввода в здание	шт	1

						058-01-15-ЭС.ВО		
						Капитальный ремонт КЛ-6кВ: ф.109, ф.204 П/СТ-336 – РП-1524; ТП-250 – ТП-467; ТП-467 – РП1524, по адресу: М.О., г. Королев, ул. Горького – ул. Молодежная		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						Внешнее Электроснабжение. Сети 6кВ.	Стадия	Лист
							Р	1
Н. Контр						Ведомость объемов работ	«Королевский филиал» ООО «МСУ2»	
ГИП	Кириенко							
Проверил	Сычевич							
Разработал	Зиновьев							