

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм	Кол-во
1	2	3	4
	Предварительные работы		
1	Вынос в натуру и закрепление проектной трассы.	м	410
2	Шурфление существующих коммуникаций.	шт	6
	Земляные работы		
3	Рытьё траншеи вручную для прокладки кабеля.	м ³	221,4
4	Устройство постели из песка для кабеля в траншее.	м ³	5,8
5	Устройство подстилающих слоев из песка для труб ПНД.	м ³	60,0
6	Погрузка грунта экскаватором ёмкость ковша 0,25м ³ на а/м	м ³	65,8
	самосвалы с перевозкой на расстояние 1 км.		
7	Прокладка полиэтиленовых труб диам.200/11,9 мм в траншее	м	995
	В т.ч. резервные.		
8	Герметизация резервных труб и труб с кабелем.	шт	16
9	Обратная засыпка вручную грунтом траншеи и котлованов с	м ³	170,6
	последним уплотнением.		
10	Планировка площадей ручным способом и механизированным	м ²	820
	способом.		
	Прокладка кабельной линии		
11	Перевозка барабанов с кабелями к месту прокладки.	шт	6
12	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в траншее.	м	2340
13	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, в прямке подстанции.	м	120
14	Монтаж концевой муфты 1ПКВТ-10-500/630.	компл	12
15	Монтаж соединительной муфты 1ПСТ-10-500/630.	компл	6
16	Разводка по устройствам и присоединение к зажимам жил	жила	6
	кабелей сечением свыше 150 мм ² .		

						031-02-16-ЭС.ВД			
						Строительство 2-х секционной трансформаторной подстанции (ТП) с силовыми трансформаторами расчетной мощности, прокладке 2-х кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1 с.1, с.2 до РУ-10 проектируемой ТП, прокладке 5-ти кабельных лини КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ-1. ВРУ-2 медицинскогo центра и распределительного щита УО, по адресу: Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе. Владение №4			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Н. Контр						Внешнее электроснабжение. Сети 10кВ.	«Королёвский филиал» ООО «МСУ2»		
ГИП	Зиновьев								
Проверил	Сыцевич								
Разработал	Васильев								

	Пусконаладочные работы		
17	Измерение сопротивления изоляции	кабель	2
18	Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии	жила	6
19	Измерение токораспределения по одножильным кабелям	жила	6
20	Проверка антикоррозионных защит	шт	2
21	Измерение переходного сопротивления жила-наконечник	жила	6
22	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная	шт	1