

№ п.п.	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
Монтажные работы на КЛ-0,4 кВ				
1	Раскопка траншеи	м3	96,0	
2	Вывоз мусора, скола	м3	29,5	
3	Прокладка ПНД труб d160мм	м	27	
4	Устройство песчанной постели	м3	12	
5	Прокладка кабеля открытым способом	м	281	
6	Засыпка кабелей песком	м3	17,5	
7	Прокладка кабеля в трубах	м	27	
8	Обратная засыпка траншеи	м3	66,5	
9	Крепление кабеля накладными скобами	м	8	
10	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель"	м	300	
11	Планировка траншеи после засыпки	м2	720	
12	Герметизация вводов в здания	шт.	1	
13	Герметизация труб с кабелем (уплотнители)	шт.	12	
14	Монтаж концевых кабельных муфт	шт.	2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					027-СМ-50.16-ЭС.ВР			
					Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Бородинская, д.26			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство линии электропередач 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 321 до ВРУ жилого дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шумский				РП	1	1
Проверил					Ведомость объемов работ	ООО "Спецмонтаж-1"		
ГИП		Шумский						
Утв.								